



ประกาศเทศบาลตำบลปากแพรก

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-บ้านประดู่คุด(ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลปากแพรก มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-บ้านประดู่คุด(ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 5,921,900.-บาท(ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้


1. เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จัดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,900,000.-บาท(สองล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งรายชื่อเวียนแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลฯ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลปากแพรก ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับเทศบาลตำบลปากแพรก จะต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับ-จ่ายเป็นเงินสดได้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 9 ส.ค. 2560 เวลา 10.00 น. ถึง 11.00 น. ณ เทศบาลตำบลปากแพรก ผู้เสนอราคาต้องไปดูสถานที่ด้วยตนเองหรือจะมอบให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปดูแทนจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามกฎหมายและให้ถือเสมือนได้ดูด้วยตนเองตามวันเวลาที่ทางเทศบาลกำหนด ผู้ที่ไม่ได้ไปดูสถานที่ เทศบาลตำบลปากแพรกจะถือว่าทราบปัญหาและเข้าใจรายละเอียดทุกประการ

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 ส.ค. 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 11.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี) กำหนดเสนอราคาในวันที่ 28 ส.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.-14.30 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ **11,000.-บาท** (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังสำนักงานเทศบาลตำบลปากแพรกในวันที่ 1 ส.ค.2560 ถึงวันที่ 9 ส.ค. 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3451 - 1331 ต่อ 117 ในวันและเวลาราชการ (www.pakpraek.com)

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-บ้านประดู่คต(ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ ๙๒/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปากแพรก

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๒๑๙,๖๐๐.-บาท(หกล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป ดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด Ø ๐.๖๐ เมตร พร้อมท่อควด ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๖๖.๐๐ เมตร และก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๗๖๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๒๓๐.๖๔ ตารางเมตร (หักพื้นที่ที่ปากบ่อแล้ว) ตามแบบเทศบาลตำบลปากแพรก เลขที่ ทร.๑๐/๒๕๖๐

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๕,๙๒๑,๙๐๐.-บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑..ปร.๔.....

๕.๒..ปร.๕.....

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....

(๖.๑) นายศักดิ์ชาย สามลปาน	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง
(๖.๒) นายเฉลิมพล แจ้งตระกูล	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธา
(๖.๓) นายสยาม วงศ์ประเสริฐ	ตำแหน่ง	ผู้เชี่ยวชาญด้านกำหนดราคากลาง
(๖.๔) นายนฤทธิ์ หมีแรต	ตำแหน่ง	ผู้เชี่ยวชาญด้านกำหนดราคากลาง
(๖.๕) นางศศิธร ตั้งกลีกิจ	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ

การประมาณราคาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างฝิวจากรคอนกรีตเสริมเหล็ก

บริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-บ้านประดู่คต (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก

ของหน่วยงาน : เทศบาลตำบลปากแพรก

แบบเลขที่ : ทร.10/2560

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-บ้านประดู่คต (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลปากแพรก

ประมาณการเมื่อ : วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ผู้ประมาณการ นางศศิธร ตั้งกสิกิจ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 m.x1.30 m. (882,048.60-)	82.00	บ่อ						
	1.1 งานขุดหรือพื้นที่เดิมแล้วบดทับ	3,447.00	ตร.ม.	-	-	10.78	37,158.66	37,158.66	AC 5 cm.
	1.2 งานดินขุด	252.11	ลบ.ม.	-	-	17.22	4,341.33	4,341.33	
	1.3 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 m.	7.33	ลบ.ม.	205.61	1,507.12	91.00	667.03	2,174.15	เนื้อ 25%
	1.4 งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5) หนา 0.10 m.	11.73	ลบ.ม.	-	-	398.00	4,668.54	4,668.54	
	1.4.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	3.05	ตัน	2,500.00	7,625.00	-	-	7,625.00	
	1.4.2 ทรายหยาบ	7.27	ลบ.ม.	205.61	1,494.78	-	-	1,494.78	
	1.4.3 หินย่อย	12.08	ลบ.ม.	308.42	3,725.71	-	-	3,725.71	
	1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4) หนา 0.15 m.	103.19	ลบ.ม.	-	-	436.00	44,990.84	44,990.84	
	1.5.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	35.29	ตัน	2,500.00	88,225.00	-	-	88,225.00	
	1.5.2 ทรายหยาบ	58.82	ลบ.ม.	205.61	12,093.98	-	-	12,093.98	
	1.5.3 หินย่อย	112.48	ลบ.ม.	308.42	34,691.08	-	-	34,691.08	
	1.6 งานไม้แบบขนาด 1"x6"	1,199.80	ตร.ม.	-	-	133.00	159,573.40	159,573.40	
	หรือคิดเป็นปริมาตรไม้แบบ	599.90	ลบ.ฟ	420.56	252,293.94	-	-	252,293.94	คิด 50%
	1.7 งานไม้คร่าวและไม้ค้ำยันขนาด 1 1/2"x3"	179.97	ลบ.ฟ	485.98	87,461.82	-	-	87,461.82	คิด 15%
	1.8 งานตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด 3"	299.95	กก.	27.10	8,128.65	-	-	8,128.65	
	1.9 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.776 เส้น	3.87	ตัน	19,009.82	73,568.00	4,100.00	15,867.00	89,435.00	เนื้อ 7%
	1.10 งานลวดผูกเหล็ก	116.10	กก.	25.23	2,929.20	-	-	2,929.20	
	1.11 งานเหล็กฉาก L 65x65x6 mm.	49.00	ท่อน	670.00	32,830.00	167.50	8,207.50	41,037.50	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานฝ้าบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.56 m.x0.62 m. (111,909.67-)	164.00	ฝ้า						
	2.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)หนา 0.125 m.	6.62	ลบ.ม.	-	-	436.00	2,886.32	2,886.32	
	2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	2.26	ตัน	2,500.00	5,650.00	-	-	5,650.00	
	2.1.2 ทราซหยาบ	3.77	ลบ.ม.	205.61	775.15	-	-	775.15	
	2.1.3 หินย่อย	7.22	ลบ.ม.	308.42	2,226.79	-	-	2,226.79	
	2.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. 269 เส้น	1.34	ตัน	19,009.82	25,473.16	4,100.00	5,494.00	30,967.16	เมื่อ 7%
	2.3 งานเหล็กแผ่นขนาด 5" หนา 6 mm.	65.00	ท่อน	755.00	49,075.00	188.75	12,268.75	61,343.75	
	2.4 งานท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 2" (น้ำเงิน)	10.00	ท่อน	806.05	8,060.50	-	-	8,060.50	
3	หมวดงานบ่อพัก คสล. ขนาด 0.80 m.x0.80 m. (332,556.07-)	72.00	บ่อ						
	3.1 งานดินขุด	69.12	ลบ.ม.	-	-	17.22	1,190.25	1,190.25	
	3.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 m.	2.88	ลบ.ม.	205.61	592.16	91.00	262.08	854.24	เมื่อ 25%
	3.3 งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5) หนา 0.10 m.	4.61	ลบ.ม.	-	-	398.00	1,834.78	1,834.78	
	3.3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.20	ตัน	2,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	3.3.2 ทราซหยาบ	2.86	ลบ.ม.	205.61	588.04	-	-	588.04	
	3.3.3 หินย่อย	4.75	ลบ.ม.	308.42	1,465.00	-	-	1,465.00	
	3.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4) หนา 0.12 m.	32.01	ลบ.ม.	-	-	436.00	13,956.36	13,956.36	
	3.4.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10.95	ตัน	2,500.00	27,375.00	-	-	27,375.00	
	3.4.2 ทราซหยาบ	18.25	ลบ.ม.	205.61	3,752.38	-	-	3,752.38	
	3.4.3 หินย่อย	34.89	ลบ.ม.	308.42	10,760.77	-	-	10,760.77	
	3.5 งานไม้แบบขนาด 1"x6" หรือคิดเป็นปริมาตรไม้แบบ	499.15	ตร.ม.	-	-	133.00	66,386.95	66,386.95	
	3.6 งานไม้คร่าวและไม้ค้ำยันขนาด 1 1/2"x3"	249.58	ลบ.ฟ	420.56	104,963.36	-	-	104,963.36	คิด 50%
	3.7 งานตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด 3"	74.87	ลบ.ฟ	485.98	36,385.32	-	-	36,385.32	คิด 15%
	3.8 งานตะปูตอกไม้ชนิดผอมขนาด 3"	124.79	กก.	27.10	3,381.81	-	-	3,381.81	
	3.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. 381 เส้น	1.90	ตัน	19,009.82	36,118.66	4,100.00	7,790.00	43,908.66	เมื่อ 7%
	3.9 งานลวดผูกเหล็ก	57.00	กก.	25.23	1,438.11	-	-	1,438.11	
	3.10 งานเหล็กฉาก L 40x40x4 mm.	33.00	ท่อน	274.30	9,051.90	68.58	2,263.14	11,315.04	

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	หมวดงานฝาบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 0.66 m.x0.66 m. (57,019.30-)	72.00	ฝาบ						
	4.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง (1:2:4)หนา 0.125 m.	3.66	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,595.76	1,595.76	
	4.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.25	ตัน	2,500.00	3,125.00	-	-	3,125.00	
	4.1.2 ทรายหยาบ	2.09	ลบ.ม.	205.61	429.72	-	-	429.72	
	4.1.3 หินย่อย	3.99	ลบ.ม.	308.42	1,230.60	-	-	1,230.60	
	4.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm. 142 เส้น	0.71	ตัน	19,009.82	13,496.97	4,100.00	2,911.00	16,407.97	เมื่อ 7%
	4.3 งานเหล็กแผ่นขนาด 5" หนา 6 mm.	32.00	ท่อน	755.00	24,160.00	188.75	6,040.00	30,200.00	
	4.4 งานท่อเหล็กอบสังกะสีขนาด 2" (น้ำเงิน)	5.00	ท่อน	806.05	4,030.25	-	-	4,030.25	
5	หมวดงานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 m. (1,008,634.33-)	714.00	ท่อน						
	5.1 งานดินขุด	862.38	ลบ.ม.	-	-	17.22	14,850.18	14,850.18	
	5.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 m.	43.13	ลบ.ม.	205.61	8,867.96	91.00	3,924.83	12,792.79	เมื่อ 25%
	5.3 งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5) หนา 0.10 m.	80.08	ลบ.ม.	-	-	398.00	31,871.84	31,871.84	
	5.3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	20.82	ตัน	2,500.00	52,050.00	-	-	52,050.00	
	5.3.2 ทรายหยาบ	49.65	ลบ.ม.	205.61	10,208.54	-	-	10,208.54	
	5.3.3 หินย่อย	82.48	ลบ.ม.	308.42	25,438.48	-	-	25,438.48	
	5.4 งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 m. มอก.ชั้น3	714.00	ท่อน	668.22	477,109.08	345.00	246,330.00	723,439.08	
	5.5 งานปูนทรายยาแนวขนาด 0.075 m.x0.15 m.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.5.1 ปูนซีเมนต์ผสม	1.14	ตัน	2,490.66	2,839.35	-	-	2,839.35	
	5.5.2 ทรายหยาบ	22.82	ลบ.ม.	205.61	4,692.02	-	-	4,692.02	
	5.6 งานทรายหยาบถมหลังท่อ หนา 0.20 m.	439.81	ลบ.ม.	205.61	90,429.33	91.00	40,022.71	130,452.04	เมื่อ 25%

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
6	หมวดงานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 m. (282,950.83-)	432.00	ท่อน						
	6.1 งานดินขุด	249.70	ลบ.ม.	-	-	17.22	4,299.83	4,299.83	
	6.2 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 m.	18.36	ลบ.ม.	205.61	3,775.00	91.00	1,670.76	5,445.76	เมื่อ 25%
	6.3 งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5) หนา 0.10 m.	31.93	ลบ.ม.	-	-	398.00	12,708.14	12,708.14	
	6.3.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	8.30	ตัน	2,500.00	20,750.00	-	-	20,750.00	
	6.3.2 ทรายหยาบ	19.80	ลบ.ม.	205.61	4,071.08	-	-	4,071.08	
	6.3.3 หินย่อย	32.89	ลบ.ม.	308.42	10,143.93	-	-	10,143.93	
	6.4 งานท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.30 m. มอก.ชั้น3	432.00	ท่อน	279.44	120,718.08	140.00	60,480.00	181,198.08	
	6.5 งานปูนทรายยาแนวขนาด 0.075 m.x0.15 m.	-	-	-	-	-	-	-	
	6.5.1 ปูนซีเมนต์ผสม	0.32	ตัน	2,490.66	797.01	-	-	797.01	
	6.5.2 ทรายหยาบ	6.48	ลบ.ม.	205.61	1,332.35	-	-	1,332.35	
	6.6 งานทรายหยาบถมหลังท่อ หนา 0.15 m.	142.29	ลบ.ม.	205.61	29,256.25	91.00	12,948.39	42,204.64	เมื่อ 25%
7	หมวดงานทาสีเหล็กกันสนิม (5,764.87-)								
	7.1 งานทาสีเหล็กกันสนิม	129.72	ตร.ม.	-	-	35.00	4,540.20	4,540.20	
	7.1.1 สีทารองพื้นขนาด 3.785 lites	5.19	กป.	197.34	1,024.19	-	-	1,024.19	
	7.1.2 ทินเนอร์ขนาด 3.785 lites	1.30	กป.	154.21	200.47	-	-	200.47	
8	หมวดงานก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 m. (1,665,855.21-)								
	8.1 งานทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 m.	326.91	ลบ.ม.	205.61	67,215.97	91.00	29,748.81	96,964.78	เมื่อ 25%
	8.2 งานคอนกรีตผสมเสร็จ Str 280 Cube	784.60	ลบ.ม.	1,614.89	1,267,042.69	-	-	1,267,042.69	หนา 0.15 m.
	8.3 งานเหล็ก Wire Mesh Ø 4 mm @ 0.20 m.	5,230.64	ตร.ม.	22.92	119,886.27	-	-	119,886.27	
	8.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต RB 12 mm.158เส้น	1.40	ตัน	19,311.69	27,036.37	-	-	27,036.37	เมื่อ 9%
	8.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 mm.84เส้น	0.75	ตัน	18,417.76	13,813.32	-	-	13,813.32	เมื่อ 9%
	8.6 งานแบบเหล็กข้าง 2 ด้าน	766.00	ม.	-	-	20.60	15,779.60	15,779.60	
	8.7 งานปูผิวคอนกรีต	5,230.64	ตร.ม.	-	-	11.83	61,878.47	61,878.47	
	8.8 งานหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	2,247.40	ม.	-	-	13.20	29,665.68	29,665.68	
	8.9 งานตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก	172.30	ตร.ม.	178.27	30,715.92	17.83	3,072.11	33,788.03	
	สะท้อนแสง (สีเหลือง,สีขาว) กว้าง 0.10 m.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							4,346,738.88	

หมายเหตุ - ราคาวัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี

เดือน มิถุนายน 2560

- ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ 24.00-24.99 บาท

(ลงชื่อ) ผู้ประกอบการ

(นางศศิธร ตั้งถักกิจ)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นายศักดิ์ชาย สามลปาน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ส่วนราชการ เทศบาลตำบลปากแพรก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน : ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างฝิวจากราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-
บ้านประจักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก

ของหน่วยงาน : เทศบาลตำบลปากแพรก

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนสายห้วยน้ำใส-บ้านประจักษ์ (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงบ้านเลขที่ 92/1 หมู่ที่ 8 ตำบลปากแพรก

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ : กองช่าง เทศบาลตำบลปากแพรก

แบบเลขที่ : ทร.10/2560

ประมาณราคาตามแบบ : ปร.4 จำนวน 5 หน้า

ประมาณการเมื่อ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

ลำดับ	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F งานทาง	รวมเงิน ค่าก่อสร้าง เป็นราคากลาง	หมายเหตุ
1	วางท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตรพร้อมท่อลาด คสล. ศก. 0.30 เมตร และก่อสร้างฝิวจากราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	4,346,738.88	1.3624	5,921,997.05	เงินจำล่งหน้า 0%
					ดอกเบียเงินกู้ 6%
					ภาษี 7%
					ประกันผลงาน 0%
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		5,921,997.05	
	สรุป (ตัวอักษร)	คิดเป็นเงินประมาณ		5,921,900.00	บาท
		ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ชาย สามลปาน)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเฉลิมพล แจ้งตระกูล)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสยาม วงศ์ประเสริฐ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอนุชิต หมีแรต)

ลงชื่อ กรรมการ/ เลขานุการ

(นางศศิธร ตังกลีจิก)

